NOWA KONSTRUKCJA



0,2 cm - warstwa użytkowa nawierzchni
1,1 cm - warstwa nośna nawierzchni
3,5 cm - elastyczna warstwa bazowa (warstwa wyrównawcza)
2 cm - warstwa wyrównująca z miału kamiennego frakcji 0-4 mm
5 cm - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
10 cm - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mech. 31,5 - 63 mm
10 cm - warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku
grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95

KONSTRUKCJA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ



0,2 cm - warstwa użytkowa nawierzchni
1,1 cm - warstwa nośna nawierzchni
3,5 cm - elastyczna warstwa bazowa (warstwa wyrównawcza)
2 cm - warstwa wyrównująca z miału kamiennego frakcji 0-4 mm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE *„PRZEKRÓJ”* *Maciej Styś*
ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów, tel. 0-602-210-176, e-mail: przekroj.stys@wp.pl

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO IM. J. KORCZAKA W ŁUKOWIE

PRZEKROJE POPRZECZNE		skala 1:10
Inwestor:	**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE** **ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin**	
Faza:	**DOKUMENTACJA TECHNICZNA** **DO DOKONANIA ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH**	
Branża:	Architektoniczna	
Projektował:	Maciej Styś	Podpis:
Data opracowania:	Kwiecień 2020 r.	Rys. nr 2.5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dn. 23.02.1994 r.)