

Ogłoszenie nr 540199806-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.

**Łuków:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 593348-N-2020

**Data:** 06/10/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, Krajowy numer identyfikacyjny 29023900000000, ul. ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 025 7982639, 7983131, e-mail sekretariat@mszlukow.pl, faks 257 982 639.

Adres strony internetowej (url): [www.mszlukow.pl](http://www.mszlukow.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150m i skoczni do skoku w dal przy SP – MSZ im. J. Korczaka w Łukowie”. 2. W ramach realizacji zamówienia planuje się w szczególności następujące zadania: obejmuje: • roboty rozbiórkowe i ziemne, • wykonanie bieżni prostej 4-torowej, • wykonanie bieżni okrężnej 3-torowej, • wykonanie skoczni w dal

zakończoną zeskoczną, • wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka), • montaż stałego wyposażenia sportowego, • montaż piłkochwyków za bramkami do piłki ręcznej oraz za koszami do koszykówki. Zaprojektowano bieżnię prostą 4-torową na 60 m (łącznie długość bieżni prostej 76 m, w tym 1 m strefa startu, 60 m dystans oraz 15 m strefa hamowania) i szerokości 4 x 1,22 m, bieżnię okólną 3-torową o długości 150 m i szerokości 3 x 1,22 m oraz skocznia do skoku w dal o szerokości 1,22 m zakończoną zeskoczną z piasku o wymiarach wewnętrznych 2,8 x 8,0 m oraz łapaczami piasku z trzech stron zeskocznia.

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 44 m x 24 m o nawierzchni poliuretanowej (wewnątrz bieżni okrężnej). Projektowane boisko służyć będzie do gry w piłkę ręczną (wzdłuż boiska wielofunkcyjnego) oraz koszykówkę (dwa boiska poprzecznie usytuowane) i siatkówkę (dwa boiska poprzecznie usytuowane). Projektowana nawierzchnia to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy minimum 13 mm, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiar robót budowlanych – Załącznik nr 8 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ; Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 10 do SIWZ; 4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 5. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru zadania (podpisania protokołu odbioru końcowego).

**W ogłoszeniu powinno być:** II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym w Łukowie w ramach zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150m i skoczni do skoku w dal przy SP – MSZ im. J. Korczaka w Łukowie”. 2. W ramach realizacji zamówienia planuje się w szczególności następujące zadania: obejmuje: • roboty rozbiórkowe i ziemne, • wykonanie bieżni prostej 4-torowej, • wykonanie bieżni okrężnej 3-torowej, • wykonanie skoczni w dal zakończoną zeskoczną, • wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka), • montaż stałego wyposażenia sportowego, • montaż piłkochwyków za bramkami do

piłki ręcznej oraz za koszami do koszykówki. Zaprojektowano bieżnię prostą 4-torową na 60 m (łączna długość bieżni prostej 76 m, w tym 1 m strefa startu, 60 m dystans oraz 15 m strefa hamowania) i szerokości 4 x 1,22 m, bieżnię okólnej 3-torową o długości 150 m i szerokości 3 x 1,22 m oraz skocznnię do skoku w dal o szerokości 1,22 m zakończoną zeskocznją z piasku o wymiarach wewnętrznych 2,8 x 8,0 m oraz łapaczami piasku z trzech stron zeskocznii.

Zaprojektowano wielofunkcyjne boisko o wymiarach 44 m x 24 m o nawierzchni poliuretanowej (wewnątrz bieżni okrężnej). Projektowane boisko służyć będzie do gry w piłkę ręczną (wzdłuż boiska wielofunkcyjnego) oraz koszykówkę (dwa boiska poprzecznie usytuowane) i siatkówkę (dwa boiska poprzecznie usytuowane). Projektowana nawierzchnia to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy minimum 13 mm, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni zgodnej z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014 posiadającą: • Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni, • Attest Higieniczny PZH, • Aktualne badania laboratorium posiadające akredytację IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego, • Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry, • Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry • Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt, • Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni, • Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych, • Kompletny raport z badania zawartości WWA, określający kategorię. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Przedmiar robót budowlanych – Załącznik nr 8 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ; Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 10 do SIWZ; 4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 5. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru zadania (podpisania protokołu odbioru końcowego).

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji: IV**

**Punkt: 6.2**

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2020-10-21, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2020-10-23, godzina: 10:00